江苏省高等学校后勤协会
安全管理专业委员会文件

苏高后协安〔2022〕3号

关于贯彻《江苏省城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》的通知

各会员单位：

为贯彻落实国务院安委会有关会议精神和工作要求，推动城镇燃气安全排查整治切实取得实效,坚决遏制当前燃气事故多发频发势头，确保全省安全生产形势持续稳定，省安委会近期发文决定在全省开展城镇燃气安全整治“百日行动”，省高校后勤协会安专会结合前期下发的省高校后勤协会《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2号），对贯彻“百日行动”做如下部署：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产特别是燃气安全工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，从捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，进一步落实好《关于

开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2 号）的各项工作要求，全面检查、深刻反思，统一思想、统一行动，集中力量整治高校燃气安全领域突出问题，坚决防范遏制有影响的燃气安全事故，推动全省高校安全生产形势持续稳定，以实际行动和过硬成效迎接党的二十大胜利召开。

二、整治工作安排

“百日行动”时间自 7 月起至 10 月底，并与《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2 号）的各项工作要求、时间高度契合，各高校要立即行动、周密部署、扎实推进，按照文件要求做好自查和迎查工作。要明确政策措施和制度机制，把“百日行动”实实在在地组织起来，实实在在地落实下去，确保取得实实在在的效果。

（一）“百日行动”期间，除《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》(苏高后协安〔2022〕2 号)工作要求外，各高校餐饮等燃气使用单位要抓实三项重点任务：

1.开展一次安全自查和员工安全培训，自查情况应公示；

2.依法依规安装具有报警和紧急切断功能的燃气泄漏安全保护装置，对依规操作.安全用气作出承诺。

3.各校要组织力量对重点燃气存储、使用单位,开展一次全覆盖安全排查，紧盯液化气违规充装、非法储存和“黑气瓶”“黑 燃气”、燃气灶具和燃气报警器。

（二）《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2 号）检查工作中要提高检查专业性、精准性。

1.要注重发挥专家作用，把然气企业.行业协会.科研院所中燃气专业人才组织起来，充实到各检查组中，提高专业能力，真正能够查出隐患.消除隐患，破解“安全检查查不出问题”的难题。

2.“百日行动”期间，省高校后勤协会开展的燃气安全常态化检查工作要对照省级发布的入户检查表（附件 I）,逐条逐项对室内外管道设备设施.燃气具.连接软管.用气环境.气瓶等进行全面细致的测试和检查，做好安检记录，由各高校进行签字确认并承诺限期整改到位；瓶装液化气的检查情况要录入瓶装液化气安全监管信息系统。

3.检查工作在原来要求各片区“从 2022 年 6 月至 10 月每月重点检查 4-5 所高校燃气安全工作”基础上，力求做到对有隐患问题高校的全覆盖。

三、重点整治内容

配合“百日行动"，在《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2 号）工作要求中，各高校要要聚焦燃气使用环节开展“清单式”排查整治，重点整治以下隐患。

1.使用无熄火保护装置.无 3C 认证的燃气具。

2.使用不合格的非金属连接软管；软管长度超过 2 米或私接“三通"；软管老化松动；软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面。

3.使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器。

4.使用不合格气瓶；使用工业丙烷气瓶。

5.餐饮等场所未安装燃气泄漏报警器；报警器质量不达标.适用气型不符.安装位置不正确或不在工作状态。

6.在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气瓶,或存瓶总重量超过 10 千克，但未设置专用气瓶间；气瓶间未安装燃气泄漏报警器；气瓶间违规设置在地下室和半地下室。

7.未对餐饮等人员密集场所开展燃气使用安全监督检查，未督促用气单位（用气人）签订供用气合同，对依规操作.安全用气作出承诺；未督促校园内餐饮等燃气使用单位开展一次安全自查和员工安全培训，自查情况未公示。

各高校应积极行动起来按照要求自查隐患，形成隐患清单，对账销号，各片区应进一步落实《关于开展燃气安全常态化检查工作的通知》（苏高后协安〔2022〕2 号）工作要求，形成检查方案，安排好检查行程，按时按量圆满完成任务，并在常态化检查抽查期间及时向安专会反馈沟通检查情况，并于 2022 年 10 月底上交一份本次的抽查检查报告。联系人：李公根，13851677985（微信同号）。

附件：管道燃气非居民用户燃气设施安全检查表、瓶装燃气非居民用户燃气设施安全检查表

江苏省高等学校后勤协会

安全管理专业委员会（协会代章）

2022 年 8 月 12 日

附件

管道燃气非居民用户燃气设施安全检查表

用气单位：_____组织机构代码：_____
用气地址：_____联系电话：_____
供气单位：_____

检查单元	检查项目	检查情况	处理措施
泄露检查	法兰连接紧密.无泄漏现象	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，维修或更换
	丝扣连接紧密，无泄漏现象	符合口　不符合口	
	使用专用卡箍,连接紧固,软管未脱落,无泄漏现象	符合口　不符合口	
	燃气燃烧器具在关闭状态下,出气孔无泄漏现象	符合口　不符合口	
户内管道	不得擅自改动燃气管道及附件,燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，改回原伏
	暗设管道覆盖层上设有活动盖板(或检修门），可打开检查	符合口　不符合口	按要求整改
	钢质管道外表无明显锈蚀现象	符合口　不符合口	按要求整改
	设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象	符合口　不符合口	按要求整改
	管道不得作为电器设备的接地线使用	符合口　不符合口	按要求整改
	管道不得用于承重、作为支撑、以及悬挂重物等其他用途	符合口　不符合口	按要求整改
阀门	阀门手柄完好，能正常关闭	符合口　不符合口	按要求整改
	燃气总阀操作方便	符合口　不符合口	按要求整改
燃气表	无私拆、移动、封闭、加装旁通、破坏表具等行为	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，改回原伏
	燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物，接触电线	符合口　不符合口	立即清埋
连接软管	为燃气专用不锈钢金属软管	符合口　不符合口	正即更换燃气专用不锈钢金属软管
	软管长度不超 2.0 米	符合口　不符合口	按要求整改
	软管中间无接口、无三通分流	符合口　不符合口	按要求整改

	软管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象	符合口　不符合口	按要求整改
	软管不得在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用	符合口　不符合口	按要求整改
燃烧器具	燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，更换
	有熄火保护装置并且动作可靠，使用螺纹接口的不锈钢金属软管和专用阀门连接	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，更换
	安装维修由具备燃气燃烧器具安装维修资质的单位进行	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，更换
	使用符合国家标准的的燃气具，灶具上有明显的警示标识，烟道安装紧密、完好、畅通、规范，通出室外	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，按要求更换
用气环境	用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，按要求更换
	不用使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，按要求更换
	用气场所与仓储、用餐等非用气场所用符合消防要求的实体门隔断，场所内通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态	符合口　不符合口	按要求整改
	安装和使用燃气泄漏报警和联动切断装置	符合口　不符合口	按要求整改
	燃气报警器的选型和安装位置、数量是否合规	符合口　不符合口	按要求整改
其他整改要求			

安个提示：漏气未处理严禁使用，漏气处置三步，关闭阀门、开门（窗）通风、电话报修（警）

单位负责任人：　　负责人电话：

安全检查人员：　　检查日期：　年　月　日

瓶装燃气非居民用户燃气设施安全检查表

客户名称：_____组织机构代码：_____

客户地址：_____联 系 电 话：_____

供气单位：_____

检查单元	检查项目		检查情况	处置措施
用户安全管理	供气管理	与供气企业签订供气合同	符合□ 不符合□	立即整改、与合法供气企业签订合同
		供气企业定期上门安检，有入户安检单	符合□ 不符合□	立即整改、通知供气企业上门安检
	内部管理	有安全用气管理制度	符合□ 不符合□	立即整改，制定安全用气管理制度
		有应急处置措施并进行过应急处置演练	符合□ 不符合□	按要求整改
		人员是否经过培训	符合□ 不符合□	按要求整改
		有公示牌及用户自检表	符合□ 不符合□	按要求整改
配件检查	调压器	低压不可调	符合□ 不符合□	立即停止用气，更换调压阀
		禁止使用高、中压可调式（红色或黄色）	符合□ 不符合□	立即停止用气，更换调压阀
		调压器不漏气或安装正确	符合□ 不符合□	重新安装或更换调压器
		调压阀与燃气具配套	符合□ 不符合□	更换调压器
	连接管	为燃气金属包覆软管	符合□ 不符合□	更换燃气用金属包覆软管
		软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象	符合□ 不符合□	改硬管连接
		软管中间无接口、无三通分流	符合□ 不符合□	拆三通改直连
		不得出现接头松动、漏气等现象	符合□ 不符合□	立即停用，请供气单位维修
		软管禁止在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用	符合□ 不符合□	按要求整改
		不得出现老化、开裂、磨损、有无严重	符合□ 不符合□	更换燃气用金属包覆软管
		不得过长（超过 2 米），或过短（小于 1 米）	符合□ 不符合□	技要求整改
钢瓶存放检查	钢瓶与灶具距离大于 0.5 米		符合口不苻会□	按要求整改
	钢瓶未摆放在密闭橱柜中		符合口不符台□	按要求整改
	不得使用不合格钢瓶或工业丙烷瓶		符合口不符合口	按要求整改
	存放场所应安装燃气报警切断装置，安装位置应使用准确		苻合色不苻台□	按要求整改
	用气场所存放钢瓶小于 100kg，大于 100kg 有单独的气瓶间		符合口不代台□	按要求整改

	不得使用气液两相瓶（双头瓶）	符舍口不符合□	按要求整改
	禁止在地下、半地下室、人员密集、用餐场所存放钢瓶	符合口　不符合口	按要求整改
	钢瓶上无堆放或搭挂杂物	符合口　不符合口	立即清理
燃烧器具	不得使用猛火灶	符合口　不符合口	立即停止用气，更换合格灶具
	燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，更换
	有熄火保护装置并且动作可靠，使用金属包覆金属软管和专用阀门连接	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，更换
	灶具配件是否老化或漏气	符合口　不符合口	立即停止用气，请厂家维修、整改
	使用符合国家标准燃气具，灶具上有明显的警示标识，烟道安装紧密完好、畅通、规范，通出室外	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	燃烧正常（无气道受阻、打不着火、红火）	符合口　不符合口	立即停止用气，请厂家维修、整改
用用气环境	不得使用油、酒精、管道天然气、煤、柴等其他燃料	符合口　不符合口	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	用气场所与仓储、用餐等非用气场所用符合消防要求的实体门隔断，场所内通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态	符合口　不符合口	按要求整改
	安装和使用燃气泄漏报警和联锁切断装置	符合口　不符合口	按要求整改
	燃气报警器的选型和安装位置、数量是否合规	符合口　不符合口	按要求整改
其他整改要求			

安个提示：漏气未处理严禁使用，漏气处置三步，关闭阀门、开门（窗）通风、电话报修（警）

单位负责任人：　　负责人电话：

安全检查人员：　　检查日期：　年　月　日